

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างท่อถึงเหล็กทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร ถึงกรองสนิมเหล็กขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๖ นิ้ว ลึก ๘๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๐๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
 - ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| ๗.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๗.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ | เจ้าพนักงานธุรการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๗๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการและได้ดำเนินการทบทวนราคากลางแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๙๐๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. () เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
๒. () เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. () เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

งานประมณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ก แผนที่

ประเภทงาน.....โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ประมาณการ.....นายสุวิทย์ พุทธิศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๙๐๑,๙๐๐.๐๐ | ระยะเวลา ก่อสร้าง ๙๐ วัน |
| | - สุดท้าย - | | |
| | ค่าตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี | ๕,๙๐๐.๐๐ | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | ๙๐๗,๘๐๐.๐๐ | |
| | ราคากลาง | ๙๐๗,๐๐๐.๐๐ | |

(ตัวอักษร)

ประมาณราคาโดย

นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธา ออาวุโส

เห็นชอบ

(นางอภรณ์ ชนะภัย)
ปลัด อบต.นาใต้

ตรวจ

(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

อนุมัติ

(นายภัทรพล คงทอง)
นายก อบต.นาใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๘

๑. (นางอภรณ์ ชนะภัย)

๒. (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (นางสาวอุไร คชเชนทร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ก แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน 2568

ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| | ๑.๑ งานประสานระบบ | ๔๙,๘๐๐ | ๑.๓๐๙๑ | ๖๕,๑๙๓ | |
| | ๑.๒ งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน | ๑๓,๕๐๐ | ๑.๓๐๙๑ | ๑๗,๖๗๓ | |
| | ๑.๓ งานตั้งกรงสนิม | ๘๒,๖๐๐ | ๑.๓๐๙๑ | ๑๐๘,๑๓๒ | |
| | ๑.๔ งานทอถังแชมเปญ ๒๐ ลิบ.ม. | ๓๖๐,๔๐๐ | ๑.๓๐๙๑ | ๔๗๑,๘๐๐ | |
| | ๑.๕งานเจาะบ่อบาดาล ลึก ๘๐ เมตร | ๑๘๒,๖๖๑ | ๑.๓๐๙๑ | ๒๓๙,๑๒๒ | |
| | ค่าตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี | ๕,๙๐๐ | | ๕,๙๐๐ | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ % | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | ๖๕๔,๘๖๑ | ๑.๓๐๙๑ | ๘๐๗,๘๑๙ | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | | | ๘๐๗,๐๐๐ | |
| | (ตัวอักษร) | | | | (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) |

ประมาณ ควบคุมงาน 

(นายสุวิทย์ พุทศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

เสนอ 

(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ปลัด อบต. นาใต้

ตรวจ 

(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)


ผอ.กองช่าง อบต.นาใต้

เห็นชอบ 

(นายภัทรพล คงทอง)

นายก อบต. นาใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ ๗๘๗๒๕๖๘

๑. 

(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. 

(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. 

(นางสาวอุไร คชเซนทร์)

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๘

งานก่อสร้าง..... การประสานท่อระหว่างระบบ


สถานที่ก่อสร้าง....บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณการ นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน | |
| 1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 3 ท่อน | 1,979.10 | 5,937.30 | 400.00 | 1,200.00 | 7,137.30 | |
| 2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว | 0.5 ท่อน | 397.38 | 198.69 | 129.00 | 64.50 | 263.19 | |
| 3 | ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว | 5 ตัว | 216.92 | 1,084.60 | | | 1,084.60 | |
| 4 | ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว | 1 ตัว | 15.37 | 15.37 | | | 15.37 | |
| 5 | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว | 4 ตัว | 1,495.00 | 5,980.00 | | | 5,980.00 | |
| 6 | สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 2 ตัว | 303.05 | 606.10 | | | 606.10 | |
| 7 | หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว | 6 ตัว | 352.00 | 2,112.00 | | 6,500.00 | 8,612.00 | |
| 8 | ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบทวงมาลัย | 1 ชุด | 6,200.00 | 6,200.00 | | | 6,200.00 | |
| 9 | มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว | 1 ชุด | 15,620.00 | 15,620.00 | | | 15,620.00 | |
| 10 | ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว | 1 ตัว | 177.00 | 177.00 | | | 177.00 | |
| 11 | ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว | 10 แผ่น | 20.00 | 200.00 | | | 200.00 | |
| 12 | น๊อตยึดหน้างาน | 80 ตัว | 30.00 | 2,400.00 | | | 2,400.00 | |
| 13 | ทำเกลียว | 17 จุด | - | - | 40.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 14 | เทพื้นเกลียว | 9 ม้วน | 30.00 | 270.00 | | | 270.00 | |
| 15 | เทพื้น คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.07 ม., 1.00 x 1.00 x 0.08 ม. | 0.12 ลบ.ม. | 4,232.45 | 486.73 | 1,032.00 | 118.68 | 605.41 | |
| | | รวมเงิน | | 41,287.79 | | 8,563.18 | 49,850.97 | |
| | | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | 49,800.00 | |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายสุวิทย์ พุทศรี)

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๘

งานก่อสร้าง..... ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ./ชม.


สถานที่ก่อสร้าง....บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณการ นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | ทรายหยาบอัดแน่น | 0.69 ลบ.ม. | 841.12 | 580.37 | 104.00 | 71.76 | 652.13 | |
| | 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % หรือไม้คร่าว | 3 ตร.ม. | 474.00 | 1,422.00 | 139.00 | 417.00 | 1,839.00 | |
| 2.2 | ตะปู | 5 กก. | 46.73 | 233.65 | - | - | 233.65 | |
| | 3. งานคอนกรีต | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 1.38 ลบ.ม. | 2,289.72 | 3,159.81 | 419.00 | 578.22 | 3,738.03 | |
| | 4. งานเหล็ก | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 0.034 ตัน | 25,000.00 | 850.00 | 4,400.00 | 149.60 | 999.60 | |
| 4.2 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 5 กก. | 32.71 | 163.55 | - | - | 163.55 | |
| | 5. งานอื่นๆ | | | | | | | |
| 5.1 | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กก./ชม.) ท่อและอุปกรณ์ ขนาด 2.5 นิ้ว | 1 ชุด | 70,000.00 | 70,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 75,000.00 | พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ |
| | รวมเงิน | | | 76,409.39 | | 6,216.58 | 82,625.97 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 82,600.00 | |

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา
(นายสุวิทย์ พุทศรี)

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๘

งานก่อสร้าง..... หอดักสูงเหล็กทรงรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณการ นายสุวิทย์ พุทธิศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | ขุดดิน | 21.66 ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 3,638.88 | 3,638.88 | |
| 1.2 | ทรายหยาบอัดแน่น | 3.79 ลบ.ม. | 841.12 | 3,191.06 | 104.00 | 394.56 | 3,585.61 | |
| | 2. งานแบบหล่อ | | | | | | | |
| 2.1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่า | 16.58 ตร.ม. | 474.00 | 7,857.93 | 139.00 | 2,304.33 | 10,162.26 | |
| 2.2 | ตะปู | 4.14 กก. | 46.73 | 193.67 | - | - | 193.67 | |
| | 3. งานคอนกรีต | | | | | | | |
| 3.1 | คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 0.72 ลบ.ม. | 1,663.55 | 1,201.08 | 327.00 | 236.09 | 1,437.18 | |
| 3.2 | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 5.75 ลบ.ม. | 2,289.72 | 13,169.55 | 419.00 | 2,409.92 | 15,579.47 | |
| | 4. งานเหล็ก | | | | | | | |
| 4.1 | เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 0.063 ตัน | 27,886.92 | 1,745.77 | 3,300.00 | 206.59 | 1,952.36 | |
| 4.2 | เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 0.143 ตัน | 26,887.20 | 3,855.85 | 3,300.00 | 473.25 | 4,329.10 | |
| 4.3 | เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (13.87 กก./เส้น) | 0.325 ตัน | 27,107.95 | 8,823.17 | 3,300.00 | 1,074.09 | 9,897.26 | |
| 4.4 | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 15.94 กก. | 32.71 | 521.55 | - | - | 521.55 | |
| | 5. ระบบท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว | 2 ท่อน | 1,979.10 | 3,958.20 | 400.00 | 800.00 | 4,758.20 | |
| 5.2 | ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 4 ตัว | 216.92 | 867.68 | 40.00 | 160.00 | 1,027.68 | |

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘

งานก่อสร้าง..... หอดังสูงเหล็กทรงรูปด้วยแฉมแปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.


สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประมาณการ นายสุวิทย์ พุทธศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 5.3 | สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 1 ตัว | 303.05 | 303.05 | 60.00 | 60.00 | 363.05 | |
| 5.4 | นิปเปิ้ล+ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว | 2 ชุด | 960.00 | 1,920.00 | 190.00 | 380.00 | 2,300.00 | |
| 6. งานปูนฉาบ, ทบแต่ง | | | | | | | | |
| 6.1 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 1.88 ตร.ม. | 80.00 | 150.40 | 115.00 | 216.20 | 366.60 | |
| 7. งานทาสี | | | | | | | | |
| 7.1 | ทาสีน้ำพลาสติก | 1.26 ตร.ม. | 47.00 | 59.22 | 34.00 | 42.84 | 102.06 | |
| 7.2 | ทาสีน้ำมัน | 2 ตร.ม. | 58.00 | 116.00 | 35.00 | 70.00 | 186.00 | |
| 8 | งานฐานราก หอดังสูงเหล็ก ทรงรูปด้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบชุด ตามแบบเลขที่ สบ.น.10-32020 มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือ สิ้นค้ามี มอก. พร้อมรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี | 1 ชุด | 280,000 | 280,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 300,000.00 | |
| รวมยอดยกไป | | | | | | | | |
| | | | 370,873.97 | | 31,931.00 | 32,466.75 | 360,400.92 | |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายสุวิทย์ พุทธศรี)

ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๘
 งานก่อสร้าง.....งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผู้ประมาณการ นายสุวิทย์ พุทธิศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
 เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 1 | - | - | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | รวมเงิน | | | 0.00 | | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| | คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | 13,500.00 | |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 นายสุวิทย์ พุทธิศรี

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทศรี

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รายการบ่อบาดาล | 80 | เมตร | | | | | | |
| | - ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5 +ค่าชุดเจาะ | 80 | เมตร | 2,217.40 | 177,392 | | | 177,392.00 | |
| | - กรวดกรองน้ำขนาด 1/4-3/8 นิ้ว | 0.80 | ลบ.ม. | 4,300 | 3,440 | | | 3,440 | |
| | - ฟัน คสล. (2.00x2.00 x0.10ม.) | 1 | รายการ | 1,429 | 1,429 | | | 1,429 | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 182,661.00 | |