

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณน้ำก่ตเขาถนนสายบ้านใต้ - ดอนยุง หมู่ที่ ๕
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการลงหินใหญ่คละ เรียงหินใหญ่ด้วยเครื่องจักร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๖.๒	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑	นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๗.๒	นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๓	นางสาวอุไร คชเชนทร์	เจ้าพนักงานธุรการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๗๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๑..... แผ่น

๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒..... แผ่น


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณน้ำก่ตเขาถนนสายบ้านใต้ - ดอนยุง หมู่ที่ ๕ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (  ) เป็นประธานกรรมการ  
(นางอรุณณี ชนะภัย)

๒. (  ) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (  ) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....



(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณน้ำกวดเขาถนนสายบ้านใต้ - ดอนยูง หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน .พ.ศ. 2568

ผู้ประมาณการ...นายสุวิทย์ พุทธศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			Factor. = 1.3642
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	344,463.00	469,916.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	รวมค่างาน		469,916.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายโครงการ			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( vat ) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		469,916.00	ราคาน้ำมันดีเซล 33.00-33.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ปรึบยอด )		469,000	
สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย .....ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสุวิทย์ พุทธศรี)

ตรวจ .....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ .....ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้  
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ .....ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้  
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่ง เลขที่ ๗๗๒/๒๕๖๘

๑. (.....)  
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....)  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....)  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

รายการประมาณราคาค่าโครงการปรับปรุงแหล่งทางบริเวณน้ำกักเขษณนสถานายบ้านใต้ - ดอนยุง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านใต้ - ดอนยุง หมู่ที่ 5 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี      แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธิศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	(ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 32.00 ม. ลึก 3.60 ม.)								
1	หินใหญ่คละ	230	ลบ.ม.	460	105,800			105,800	
2	เรียงหินใหญ่ด้วยเครื่องจักร	115	ลบ.ม.	0	0	67	7,705	7,705	
	(ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 ม. ยาว 6.00 ม. ลึก 4.00 ม.)								
1	หินใหญ่คละ	48	ลบ.ม.	460	22,080			22,080	
2	เรียงหินใหญ่ด้วยเครื่องจักร	24	ลบ.ม.			67	1,608	1,608	
	(ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 ม. ยาว 35.00 ม. ลึก 4.00 ม.)								
1	หินใหญ่คละ	420	ลบ.ม.	460	193,200			193,200	
2	เรียงหินใหญ่ด้วยเครื่องจักร	210	ลบ.ม.			67	14,070	14,070	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>344,463</b>	