

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ ๗
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
 - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภักย์ ปลัด อบต.นาใต้
 - ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๒๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเลิศ หมู่ที่ ๗ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนด ตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....) เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 7 ระยะทางก่อสร้าง 170 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
 หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันพฤหัสบดี พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,437.00	1.3647	498,711.87	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				498,711.87	ราคาน้ำมันดีเซล
คิดเป็นเงินประมาณ				498,000	33.00-33.99 บาท/ลิตร
สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.)

ประมาณราคาโดยตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
 (นายสุวิทย์ พุทศรี)

ตรวจสอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายเลิศเขาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติตำแหน่งนายก อบต.นาใต้
 (นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่ง เลขที่ ๒๗๘/๒๕๖๘

๑. (.....)
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....)
 (นายเลิศเขาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....)
 (นางสาวอุไร คชเชนทร์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	850.00	ตรม.	-	-	10.74	9,129.00	9,129.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบม.	495	16,830	20	680.00	17,510.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	102.00	ลบม.	2,420	246,840	327	33,354.00	280,194.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	680.00	ตรม.	33.00	22,440	5	3,400.00	25,840.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	12.00	เส้น	305	3,660	50	600.00	4,260.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	2.00	เส้น	492	984	69	138.00	1,122.00
7	งานไม้แบบ	51.00	ตรม.	-	-	139	7,089.00	7,089.00
8	ไม้แบบ (30%)	15.00	ลบ.พ.	400	6,000.00	-	-	6,000.00
9	โฟม	4.00	แผ่น	60	240	-	-	240.00
10	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	17.00	ลิตร	24	408	-	-	408.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	25.00	ลบม.	541	13,525	-	-	13,525.00
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	30	120	-	-	120.00
					-		-	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	365,437.00
ยอดยกไป ปร.5								