

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๖.๒	นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางสาวอุไร ศษเซนทร์	เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๕๙ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ในนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้
กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบ
สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่า
ดำเนินการ ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาศรณ์ ชนะภัย)
๒. (.....) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. (.....) เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในนา หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดอัด	850.00	ตรม.	-	-	10.74	9,129.00	9,129.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	495	16,830	20	680.00	17,510.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	102.00	ลบ.ม.	2,420	246,840	327	33,354.00	280,194.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	680.00	ตรม.	33.00	22,440	5	3,400.00	25,840.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	12.00	เส้น	305	3,660	50	600.00	4,260.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	2.00	เส้น	492	984	69	138.00	1,122.00
7	งานไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	-	-	139	7,089.00	7,089.00
8	ไม้แบบ (30%) 30%	15.00	ลบ.พ.	400	6,000.00	-	-	6,000.00
9	โฟม	4.00	แผ่น	60	240	-	-	240.00
10	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	17.00	ลิตร	24	408	-	-	408.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	25.00	ลบ.ม.	541	13,525	-	-	13,525.00
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	30	120	-	-	120.00
					-		-	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	365,437.00
ยอดยกไป ปร.5								