

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยา - บ้านใต้ หมู่ที่ ๖
๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
  - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางอารณี ชนะภัย ปลัด อบต.นาใต้
  - ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองยา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๖ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนด ตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (  ) เป็นประธานกรรมการ  
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (  ) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเขาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (  ) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

  
(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้



## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองยา - บ้านใต้ หมู่ที่ 6

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หมา 0.15 เมตร

ระยะทาง 150 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดอัด	825.00	ตรม.	-	-	10.74	8,860.50	8,860.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบม.	495	16,830	20	680.00	17,510.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	101.00	ลบม.	2,420	244,420	327	33,027.00	277,447.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	675.00	ตรม.	33.00	22,275	5	3,375.00	25,650.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	11.00	เส้น	305	3,355	50	550.00	3,905.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	2.00	เส้น	492	984	69	138.00	1,122.00
7	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	139	6,255.00	6,255.00
8	ไม้แบบ (30%)	13.00	ลบ.ฟ.	400	5,200.00	-	-	5,200.00
9	โฟม	5.00	แผ่น	60	300	-	-	300.00
10	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	15.00	ลิตร	24	360	-	-	360.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	22.00	ลบม.	541	11,902	-	-	11,902.00
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	30	120	-	-	120.00
					-		-	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	358,631.50
ยอดยกไป ปร.5								