

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรืองศรีทอง - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๗๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
  - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๖๐๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรื่อง ศรีทอง - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้ กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๙๗๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (  ) เป็นประธานกรรมการ  
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (  ) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)

๓. (  ) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

  
(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้



## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเรื่องสิทธิ์ทอง - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 6

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.25 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	1500.00	ตรม.	-	-	10.74	16,110.00	16,110.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	67.00	ลบม.	495	33,165	20	1,340.00	34,505.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	203.00	ลบม.	2,420	491,260	327	66,381.00	557,641.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	1350.00	ตรม.	33.00	44,550	5	6,750.00	51,300.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	22.00	เส้น	305	6,710	50	1,100.00	7,810.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	4.00	เส้น	492	1,968	69	276.00	2,244.00
7	งานไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	-	-	139	12,510.00	12,510.00
8	ไม้แบบ (30%)	27.00	ลบ.พ.	400	10,800.00	-	-	10,800.00
9	โฟม	10.00	แผ่น	60	600	-	-	600.00
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	30.00	ลิตร	24	720	-	-	720.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	22.00	ลบม.	541	11,902	-	-	11,902.00
12	ลวดผูกเหล็ก	7.00	ก.ก.	30	210	-	-	210.00
13	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. ชั้น 3	14	ท่อน	690	9,660	-	-	9,660.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								716,012.00
ยอดยกไป ปร.5								