

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๕. ฉบับที่

ประเภทงาน...โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาได้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้


แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการ \_\_\_\_\_


ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2566


ผู้ประมาณการ...นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			Factor. = 1.3074
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	170,933.30	223,478.20	
	ค่าตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี			เงินจ่ายส่วนหน้า 0%
	รวมค่างาน			เงินประกันผลงานตัก 0%
	ป้ายโครงการ		223,478.20	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( vat ) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		223,478.20	ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ปรับยอด )		223,000.00	
สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสุวิทย์ พุทศรี)


ตรวจ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างอบต.นาได้  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ  ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาได้  
(นายอากรณ ชนงภัย)

อนุมัติ  ตำแหน่ง นายก อบต.นาได้  
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่ง เลขที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖

๑.  (นายอากรณ ชนงภัย)

๒.  (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓.  (นายภัทรพล คงทอง)

## รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 4 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธิศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการบ่อบาดาล	60	เมตร						
	- ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5 +ค่าชุดเจาะ	60	เมตร	2,277.58	136,655	-	-	136,654.80	
	- กรวดคัด 3.5 มม.ข้างท่อ	5	ลบ.ม.	450	2,250	-	-	2,250	
	- พื้น คสล. (2.00x2.00 เมตร)	1	รายการ	2,500	2,500	-	-	2,500	
2	รายการท่อส่งน้ำดิบ								
	- ค่าชุดดินฝังท่อ	45	เมตร	25.00	1,125	-	-	1,125.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายบาน	12	ท่อน	198.00	2,376	-	-	2,376.00	
	- ค่าแรงต่อท่อ	45	เมตร		-	5	225	225	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ, กาว, ประตุน้ำ	1	รายการ	500	500	-	-	500	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								

## รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 4 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบสายไฟฟ้าสายเดี่ยว ขนาด 25 มม <sup>2</sup>								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 มม <sup>2</sup>	500	เมตร	14.50	7,250	-	-	7,250.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า	500	เมตร	10.00	5,000	-	-	5,000.00	
	- เสายึดสายไฟฟ้า ขนาด 5x5 ยาว 4.00 เมตร	7	ต้น	750.00	5,250	-	-	5,250.00	
	- ค่าแรงปักเสายึดสายไฟฟ้า	7	ต้น	-	-	500.00	3,500	3,500.00	
	- ลวดพันสายไฟฟ้า(อลูมิเนียมแบบกลม)	10	เมตร	20.00	200	-	-	200.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วยคู่	10	อัน	195.00	1,950	-	-	1,950.00	
	- น๊อตยึดแร็ค Ø 3 หุน ยาว 5"	20	อัน	45.00	900	-	-	900.00	
4	ระบบสายสวิตช์ลูกลอย								
	- ท่อ PVC Ø ¾" 5.5 สีเทา	12	ท่อน	35.00	420	-	-	420.00	
	- สายโทรศัพท์	45	เมตร	8.50	383	-	-	382.50	
	- ค่าแรงเดินท่อ - สายสวิตช์ลูกลอย	45	เมตร	10	450	-	-	450	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							170,933.30	