

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ ๕
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๗.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๓ นางสาวอุไร ศษเซนทร์	เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒๕..... แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒..... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ ๕ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

- ๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
- ๒. (.....) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
- ๓. (.....) เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 5 ระยะทางก่อสร้าง 150 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
 หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	358,631.00	1.3642	489,244.41	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				489,244.41	ราคาน้ำมันดีเซล
คิดเป็นเงินประมาณ				489,000	33.00-33.99 บาท/ลิตร
สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.)

ประมาณราคาโดย
 (นายสุวิทย์ พุทธิศรี) ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย) ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้

อนุมัติ
 (นายภัทรพล คงทอง) ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่ง เลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๘

๑. (.....)
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....)
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....)
 (นางสาวอุไร คชเซนทร์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 5

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	825.00	ตรม.	-	-	10.74	8,860.50	8,860.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบม.	495	16,830	20	680.00	17,510.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	101.00	ลบม.	2,420	244,420	327	33,027.00	277,447.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	675.00	ตรม.	33.00	22,275	5	3,375.00	25,650.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	11.00	เส้น	305	3,355	50	550.00	3,905.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	2.00	เส้น	492	984	69	138.00	1,122.00
7	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	139	6,255.00	6,255.00
8	ไม้แบบ (30%)	13.00	ลบ.ฟ.	400	5,200.00	-	-	5,200.00
9	โฟม	5.00	แผ่น	60	300	-	-	300.00
10	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	15.00	ลิตร	24	360	-	-	360.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	22.00	ลบม.	541	11,902	-	-	11,902.00
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	30	120	-	-	120.00
					-		-	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	358,631.50
ขอดยกลงไป ปร.5								