

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้


แบบเลขที่.....รายการ.....


ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2566


ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทธิศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			Factor. = 1.3074
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	152,935.00	199,947.22	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ค่าตรวจคุณภาพน้ำทางเคมี			เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่างาน			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ป้ายโครงการ		199,947.22	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		199,947.22	ราคาน้ำมันดีเซล 35.00-35.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรึบยอด)		199,900.00	
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย  ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
(นายสุวิทย์ พุทธิศรี)


ตรวจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างอบต.นาใต้
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)


เห็นชอบ  ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ  ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ ๒๕๖ /๒๕๖๖

๑. 
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. 
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)

๓. 
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธรศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการท่อส่งน้ำดิบ								
	- ค่าขุดดินฝังท่อ	1,000	เมตร	25.00	25,000	-	-	25,000.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายบาน	255	ท่อน	198.00	50,490	-	-	50,490.00	
	- ค่าแรงต่อท่อ	1,000	เมตร	-	-	5	5,000	5,000	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ, กาว, ประตุน้ำ	1	รายการ	3,500	3,500	-	-	3,500	
2	ระบบสายไฟฟ้าสายเดี่ยว ขนาด 25 มม ²								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 มม ²	350	เมตร	14.50	5,075	-	-	5,075.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า	350	เมตร	10.00	3,500	-	-	3,500.00	
	- เสายึดสายไฟฟ้า ขนาด 5x5 ยาว 4.00 เมตร	1	ต้น	750.00	750	-	-	750.00	
	- เสายึดสายไฟฟ้า ขนาด 5x5 ยาว 6.00 เมตร	5	ต้น	1,200.00	6,000	-	-	6,000.00	
	- ค่าแรงปักเสายึดสายไฟฟ้า	6	ต้น	-	-	500.00	3,000	3,000.00	
	- ลวดพันสายไฟฟ้า(อลูมิเนียมแบบกลม)	5	เมตร	20.00	100	-	-	100.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วยคู่	15	อัน	195.00	2,925	-	-	2,925.00	
	- น็อตยึดแร็ค Ø 3 หุน ยาว 5"	30	อัน	45.00	1,350	-	-	1,350.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								

