

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสยท่ายนา-ร่วมใจ หมู่ที่ ๘
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตอนที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
  - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย ปลัด อบต.นาใต้
  - ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการ



## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายท่ายนา - ร่วมใจ หมู่ที่ 8

ตอนที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 60 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.25 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	585	ตรม.	-	-	10.74	6,282.90	6,282.90
2	ทรายหยาบรองพื้น	26	ลบม.	841	21,866	20	520.00	22,386
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	78	ลบม.	2,289	178,542	300	23,400.00	201,942
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH	520	ตรม.	25.00	13,000	3	1,560.00	14,560
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	9	เส้น	375	3,375	30	270.00	3,645
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	2	เส้น	602	1,204	30	60.00	1,264
7	งานไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	40	1,560.00	1,560
8	ไม้แบบ (30%) 30%	12.00	ลบ.พ.	350	4,200.00	-	-	4,200
9	โฟม	10	แผ่น	30	300	-	-	300
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	12	ลิตร	10	120	-	-	120
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	10.00	ลบม.	540	5,400	-	-	5,400
12	ลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	33	132	-	-	132
	ท่อระบายน้ำ คสล Ø 0.40 ชั้น 3	3.00	ท่อน	490	1,470	-	-	1,470
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	263,261.90
ยอดยกไป ปร.5								