

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ

๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| ๖.๑ นางอารมณี ชนะภัย | ปลัด อบต.นาใต้ |
| ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๓ นางสาวอุไร คชเซนทร์ | เจ้าพนักงานธุรการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ระยะทางก่อสร้าง 150 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
 หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	309,974.00	1.3607	421,781.62	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย				
	ป้ายโครงการ				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				421,781.62	ราคาน้ำมันดีเซล
คิดเป็นเงินประมาณ				421,000	35.00-35.99 บาท/ลิตร
สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

ประมาณราคาโดย
 (นายสุวิทย์ พุทศรี) ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาใต้

เห็นชอบ
 (นางอาภรณ์ ชนะภักย์) ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้

อนุมัติ
 (นายภัทรพล คงทอง) ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่ง เลขที่ ๘๒/๒๕๖๖

๑.
 (นางอาภรณ์ ชนะภักย์)

๒.
 (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓.
 (นางสาวอุไร คชเชนทร์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 4

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 150 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง

0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	750	ตรม.	-	-	10.74	8,055.00	8,055.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	30	ลบม.	841	25,230	20	600.00	25,830
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	90	ลบม.	2,289	206,010	300	27,000.00	233,010
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH	600	ตรม.	25.00	15,000	3	1,800.00	16,800
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	10	เส้น	375	3,750	30	300.00	4,050
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	2	เส้น	602	1,204	30	60.00	1,264
7	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	40	1,800.00	1,800
8	ไม้แบบ (30%) 30%	14.00	ลบ.พ.	350	4,900.00	-	-	4,900
9	โฟม	15	แผ่น	30	450	-	-	450
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	15	ลิตร	10	150	-	-	150
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	25.00	ลบม.	540	13,500	-	-	13,500
12	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	33	165	-	-	165
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						-	-	309,974.00
ยอดยกไป ปร.5								