

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามตำบล หมู่ที่ ๙
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
  - ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางจุฬารณีย์ กุลศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
  - ๗.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ..... แผ่น  
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ..... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามตำบล หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลประตู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๘๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)
๒. (.....) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. (.....) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้



### ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามตำบลหมู่ที่ 9 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.ประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 135 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 25698

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดอัด	675.00	ตรม.	-	-	10.74	7,249.50	7,249.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบม.	495	16,830	20	680.00	17,510.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	101.00	ลบม.	2,420	244,420	327	33,027.00	277,447.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH (Ø4 มม. 0.20*0.20)	675.00	ตรม.	33.00	22,275	5	3,375.00	25,650.00
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	11.00	เส้น	305	3,355	50	550.00	3,905.00
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19	2.00	เส้น	492	984	69	138.00	1,122.00
7	งานไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	-	-	139	5,560.00	5,560.00
8	ไม้แบบ (30%) 30%	12.00	ลบ.ฟ.	400	4,800.00	-	-	4,800.00
9	โฟม	4.00	แผ่น	60	240	-	-	240.00
10	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	13.00	ลิตร	24	312	-	-	312.00
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	20.00	ลบม.	541	10,820	-	-	10,820.00
12	ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	30	120	-	-	120.00
					-		-	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					-		-	354,735.50
ยอดยกไป ปร.5								