

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๒๕ เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑½ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๔๔๐ เมตร และเดินท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ชั้น ๕.๕ ปลายบาน (ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด ๒\*๒.๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร) รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๓๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๖.๒	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑	นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๗.๒	นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๓	นางสาวอุไร คชเชนทร์	เจ้าพนักงานธุรการ



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๒๙ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ..... แผ่น  
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ...๒... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านวังเจ้า ตำบลนาใต้ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๑๓๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. ( ..... ) เป็นประธานกรรมการ  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)
๒. ( ..... ) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. ( ..... ) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังเจ้า

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมีนาคม .พ.ศ. 2569

ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	105,128.00	137,623.06	Factor. = 1.3091
	รวมค่างาน		137,623.06	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ			เงินประกันผลงานหัก 0%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( vat ) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		137,623.06	ราคาน้ำมันดีเซล 38.00-38.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ปรึบยอด )		137,600	
หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย .....ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสุวิทย์ พุทศรี)

ตรวจ .....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ .....ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)

อนุมัติ .....ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้  
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่ง เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๙

๑. (.....)  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)

๒. (.....)  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. (.....)  
(นางสาวอุไร คชชนินทร์)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1

รายการประมาณราคาค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 4 บ้านวังเจ้า

สถานที่ก่อสร้าง ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธรศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการบ่อบาดล	25	เมตร						
	-ท่อพีวีซีØ6"ชั้น13.5+ค่าขุดเจาะ	25	เมตร	2,217.40	55,435.00		0.00	55,435.00	
	-การขุดกรอน้ำขนาด1/4-3/8 นิ้ว	0.25	ลบม	4,300.00	1,075.00	500.00	125.00	1,200.00	
	-พื้นคสล.(2.00x2.00x0.10ม.)	1	รายการ	1,429.00	1,429.00			1,429.00	
2	รายการท่อส่งน้ำดิบ								
	-ค่าขุดดินฝังท่อ	440	เมตร			25.00	11,000.00	11,000.00	
	-ท่อพีวีซีØ1½"ชั้น8.5 ปลายบาน	128	ท่อน	137.00	17,536.00		0.00	17,536.00	
	-ค่าแรงต่อท่อ	482	เมตร			5.00	2,410.00	2,410.00	
	-อุปกรณ์, ข้อต่อ, กาว, ประตุน้ำ	1	รายการ	500.00	500.00			500.00	
	-สวิตช์ลูกลอย	1	ชุด	550				550.00	
	-สายไฟฟ้าTHWขนาด 2* 2.5 ตร.มม.	512	เมตร	14.00	7,168.00	1.25	640.00	7,808.00	
	-ท่อพีวีซี.Ø3/4"ชั้น5.5ปลายบาน	128	ท่อน	35.00	4,480.00	10.00	1,280.00	5,760.00	
	-งานสกัด,เทคอนกรีต	1	รายการ	1,500				1,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							105,128.00	